

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**Замена опор №№ 23, 31 ВЛ-3507 ООО «ЭМКО»**  
по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский район

№ п/п	§ един. расцен.	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Примечания
1	2	3	4	5	6
1		Демонтаж дефектных опор №№23, 31 ВЛ-3507	Шт.	2	
2		Монтаж железобетонных опор СВ-164 взамен старых опор №№23,31ВЛ-35 кВ	Шт.	2	
3		Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением до 150 мм <sup>2</sup>	Т.	0,6	
4		Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением до 150 мм <sup>2</sup>	Т.	0,6	
5		Замена изолирующих гирлянд ПС-70	Гирл.	6	
6		Демонтаж/монтаж существующих траверс на новые опоры		6	

**РАСХОД МАТЕРИАЛОВ**

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество		Перерасход
			по нормам	по факту	
1	Опоры СВ-164	Шт.	2		
2	Изолятор ПС70Е	Шт.	18		

«20» ноября 2014 г.

Директор \_\_\_\_\_ С.В. Павлов