

Техническое задание № 1
на капитальный ремонт ВЛ-3507 с заменой провода АС-150 на СИП-3
1х150


Техническое задание составлено на капитальный ремонт ВЛ-35кВ с заменой провода АС-150 на СИП-3 1х150в пролетах опор №№2-17,42-56, 63-74, расположенной по адресу: Нижегородская обл., Семеновский район.

№ п/п	§ един. расцен.	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Примечания
1	2	3	4	5	6
1		Демонтаж проводов АС сечением до 150 мм ² в пролетах опор №№2-17,42-56, 63-74.	км	27	
2		Монтаж проводов СИП-3 сечением до 150 мм ² в пролетах опор №№2-17,42-56, 63-74.	км	27	
3		Замена изоляторов ПС-70	Шт.	74	
4		Подвеска виброгасителей ГВ-500	Шт.	16	

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество		Перерасход
			по нормам	по факту	
1	СИП-3 1х150	км.	27		
2	Виброгаситель ГВ-500	шт	16		
3	Изолятор ПС70Е	шт	74		

«13» марта 2015 г.

Директор  Павлов С.В.