

Техническое задание № 2 на капитальный ремонт ВЛ-3508 и 3520 с заменой опор и провода АС-150 на СИП-3 1x150

Техническое задание составлено на капитальный ремонт ВЛ-35кВ с заменой опор и провода АС-150 на СИП-3, расположенных по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский и Варнавинский районы.

№ п/п	§ един. расцен.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5	6
ВЛ-3508					
1		Демонтаж дефектных опор №№31, 76, 80,81	Шт.	4	
2		Монтаж железобетонных опор СК-22.1-1 взамен старых опор №№31, 76, 80,81.	Шт.	4	
3		Демонтаж проводов АС-150 сечением до 150 мм ² (3 провода)	1км	1.74	
4		Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением до 150 мм ² (3 провода)	1км	1.74	
5		Замена изолирующих гирлянд ПС-70	Гирл.	14	
6		Демонтаж/монтаж существующих траверс со старых опор на новые опоры	Шт.	4	
ВЛ-3520					
7		Демонтаж дефектных опор №№15, 23, отпайка на п. Мирный оп. №№ 15, 19.	Шт.	4	
8		Монтаж железобетонных опор СК-22.1-1 взамен старых опор №№15, 23, отпайка на п. Мирный оп. №№ 15, 19.	Шт.	4	
9		Демонтаж проводов АС-150 сечением до 150 мм ² (3 провода)	1км	1.74	
10		Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением до 150 мм ² (3 провода)	1км	1.74	
11		Замена изолирующих гирлянд ПС-70	Гирл.	13	
12		Демонтаж/монтаж существующих траверс со старых опор на новые опоры	Шт.	4	

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество		Перерасход
			по нормам	по факту	
1	Опоры СК-22.1-1	шт.	8		
2	ПС-3 1x150	км	20.88		
3	Изолятор ПС70Е	шт	81		

«13» марта 2015 г.

Директор  Павлов С.В.