

Техническое задание
на выполнение работ по монтажу ПКУ-35кВ на оп.№1 ВЛ-3507
от «04» сентября 2018 г.

Техническое задание составлено на работы по монтажу пункта коммерческого учета на опоре №1 ВЛ-3507 в районе ПС «Рыжково», расположенной по адресу: Нижегородская обл., Семеновский район, п. Фанерный.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Монтаж ПКУ-35кВ и трансформатор собственных нужд (ТСН) выполнить в соответствии с проектом № 515/17-00-ЭС и инструкцией завода изготовителя	шт.	1	
2	ПКУ-35кВ и ТСН расположить на оп. №1 ВЛ-3507 у п/с «Рыжково»	шт.	1	
3	Применяемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы и включены в реестр средств измерений РФ			
4	Выполнить наладку измерительного комплекса ПКУ-35кВ			
5	Предоставить отчет по наладке и испытаниям измерительного комплекса ПКУ-35кВ			
6	Срок выполнения всех работ по монтажу, наладке, сдаче исполнительной документации и оборудования Заказчику	Раб. день	10	

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество		Перерасход
			по нормам	по факту	
1	Пункт коммерческого учета электроэнергии OptiRM-35-300-0.5S/0.5-IW1UH-УХЛ1	комплект	1	1	
3	Трансформатор собственных нужд (ТСН) 35/0,22кВ 600ВА УХЛ1	шт.	1	1	

Гл. инженер  (Хардин А.Г.)