

Техническое задание  
на приобретение оборудования для п/с «Пруды»  
от «12» февраля 2019 г.

Техническое задание составлено на приобретение высоковольтного оборудования КРУН-10кВ для выполнения ремонтной программы на п/с «Пруды», расположенной по адресу: Краснобаковский р-н, пос. Пруды.

Наименование оборудования	Количество	Тип выключателя	трансформаторы тока/ напряжения, ТСН
К-59-02-630-20ХЛ1 (линия)	4 шт.	ВВ TEL-10	ТЛО 50/5
К-59-02-630-20ХЛ1 (ввод)	1 шт.	ВВ TEL-10	ТЛО 300/5
К-59-17-10ХЛ1 (ТСН)	1 шт.	предохранитель	/ТМГ-10/100
К-59-24-10ХЛ1 (ТН)	1 шт.	предохранитель	/НАМИТ-10
К-59-31-630-20ХЛ1 (СВ)	1 шт.	ВВ TEL-10	ТЛО 200/5

Комплектация шкафов КРУН-10кВ типа К-59 с коридором управления согласно опросных листов в Приложении №1 ТЗ от 12.02.2019 года.

Приобретение шкафов осуществляется по накопительной схеме:

- оплата аванса 50% за два первых шкафа;
- предоставление сканов документов и фото шкафов с номерами ячеек по факту изготовления первых двух шкафов;
- оплата второй половины счета за фактически изготовленные шкафы;
- оплата аванса 50% за два шкафа второй очереди;
- предоставление сканов документов и фото шкафов с номерами ячеек по факту изготовления второй очереди шкафов;
- оплата второй половины счета за фактически изготовленные шкафы;
- оплата аванса 50% за два шкафа третьей очереди;
- предоставление сканов документов и фото шкафов с номерами ячеек по факту изготовления третьей очереди шкафов;
- оплата второй половины счета за фактически изготовленные шкафы;
- оплата аванса 50% за два шкафа четвертой очереди;
- предоставление сканов документов и фото шкафов с номерами ячеек по факту изготовления четвертой очереди шкафов;
- оплата второй половины счета за фактически изготовленные шкафы.

Изготовленные и оплаченные в полном объеме шкафы КРУН-10кВ типа К-59 с коридором управления доставляются Исполнителем на ПС «Пруды».

Гл. инженер  (Хардин А.Г.)